



Spett.le
Biblioteca Nazionale Braidese
Via Brera, 28 – 20121 Milano

Alla c.a. Dott. Vito Cannillo

Oggetto: Biblioteca Braidese Milano - preventivo per fornitura e installazione di impianti multimediali presso Sala Lettura e Sala Convegni Maria Teresa.

A seguito di Vs. gent.ma richiesta e a valle di sopralluogo conoscitivo effettuato in loco, formuliamo ns. migliore preventivo per la fornitura e posa in opera di quanto sotto descritto.

Sala Lettura - Impianto audio

<u>Quantità</u>	<u>Articolo</u>
▪ N. 1	Armadio rack 19" 24U con sportello, senza ruote, comprensivo di accessori di fissaggio
▪ N. 1	Cassetto 4U per montaggio a rack
▪ N. 1	Ripiano PC per montaggio a rack
▪ N. 3	Multipresa 8 posti per montaggio a rack
▪ N. 1	ACT 5812A - Ricevitore doppio 24 canali 5.8GHz
▪ N. 1	ACT 5814A - Ricevitore quadruplo 24 canali 5.8GHz
▪ N. 2	Cavo RG58C/U inter-link 35 cm connettori TNC
▪ N. 2	ACT 580H - Trasmettitore hand-held 5,8GHz
▪ N. 2	ACT 580T - Trasmettitore belt-pack 5,8GHz
▪ N. 2	Microfono lavalier Premium unidirezionale (colore nero)
▪ N. 2	Base microfonica da tavolo con trasmettitore integrato ATC-58 TC
▪ N. 2	Microfono gooseneck a condensatore per trasmettitore BC-24T
▪ N. 4	Alimentatore caricabatterie multiplo USB per trasmettitori
▪ N. 1	Mixer audio Behringer X32 rack
▪ N. 2	Cavo audio jack stereo da 3,5 mm -> 2 x Jack mono da 6,3 mm 3 m
▪ N. 2	Cavo audio jack stereo da 3,5 mm -> 2 x XLR maschio 3 m
▪ N. 20	Cavo audio xlr-xlr 1 m
▪ N. 14	Diffusore 2x3" da installazione iLINE23 - 40W @ 16 Ω
▪ N. 14	Supporto per diffusori iLINE23
▪ N. 14	Staffa per balastra realizzata su misura
▪ N. 2	Amplificatore QUAD 1U 150D - 4 x 150 W RMS @ 4 Ω
▪ N. 14	Connettore speakon per collegamento diffusori
▪ N. 3	Bobina 100 m piattina 2x1 rosso-nera per collegamento diffusori
▪ N. 1	Bobina 100 m piattina 2x2,5 rosso-nera per collegamento diffusori
▪ N. -	60 m canaline passacavi 25x17 mm

Sala Lettura - Impianto Video / Streaming

<u>Quantità</u>	<u>Articolo</u>
▪ N. 1	Videoproiettore Epson EB-PU1008
▪ N. 1	Ottica Epson ELPLL08
▪ N. 1	Supporto per videoproiettore
▪ N. 1	Staffa per schermo
▪ N. 1	Schermo avvolgibile con telecomando Screen Line MOT 46452 base 320-340 cm
▪ N. 1	Telecomando RF
▪ N. 1	Trasmettitore wireless HDMI Barco C10
▪ N. 1	Datavideo NVS-35 - Streaming encoder 2 bitrates
▪ N. 1	Datavideo PTC-150 - HD PTZ – 30x - Camera motorizzata per streaming
▪ N. 1	30 m cavo alimentazione elettrica schermo
▪ N. 1	50 m cavo di rete RJ45 S/FTP CAT 7 per camera
▪ N. 1	50 m cavo audio camera
▪ N. 1	50 m cavo alimentazione elettrica camera
▪ N. 1	30 m cavo alimentazione elettrica proiettore
▪ N. 1	PC HP Intel Core i7 – Windows10
▪ N. 1	Pacchetto Office
▪ N. -	Materiale di consumo e minuterie varie

Manodopera (4 tecnici, 3 giorni)

Formazione del personale (1 tecnico, 1 giorno)

Dichiarazione di Conformità DM 37/08

Garanzia 24 mesi

Totale fornitura e installazione impianti A/V Sala Lettura:

€ 33.450,00 + IVA



Sala Convegni Maria Teresa - Impianto audio

<u>Quantità</u>	<u>Articolo</u>
▪ N. 1	Armadio rack 19" 24U con sportello, senza ruote, comprensivo di accessori di fissaggio
▪ N. 1	Cassetto 4U per montaggio a rack
▪ N. 3	Multipresa 8 posti per montaggio a rack
▪ N. 1	ACT 5814A - Ricevitore quadruplo 24 canali 5.8GHz
▪ N. 2	Cavo con TNC per posizionamento antenne fronte rack
▪ N. 2	ACT 580H - Trasmettitore handheld 5,8GHz
▪ N. 2	Base microfonica da tavolo con trasmettitore integrato
▪ N. 2	Microfono gooseneck a condensatore per trasmettitore BC-24T
▪ N. 1	Alimentatore caricabatterie multiplo USB per trasmettitori
▪ N. 1	Mixer audio Behringer X32 rack
▪ N. 2	Cavo audio jack stereo da 3,5 mm -> 2 x Jack mono da 6,3 mm 3 m
▪ N. 2	Cavo audio jack stereo da 3,5 mm -> 2 x XLR maschio 3 m
▪ N. 20	Cavo audio xlr -> xlr 1 m
▪ N. 10	Diffusore 2x3" da installazione iLINE23 - 40W @ 16 Ω
▪ N. 10	Supporto per diffusori iLINE23
▪ N. 10	Staffa per balastra realizzata su misura
▪ N. 1	Amplificatore QUAD 1U 150D - 4 x 150 W RMS @ 4 Ω
▪ N. 1	Amplificatore 1032 - MA 1U 2300D2 x 300 W RMS @ 4 Ω
▪ N. 10	Connettore speakon per collegamento diffusori
▪ N. 4	Bobina 100 metri piattina 2x1 rosso-nera per collegamento diffusori
▪ N. -	60 m canaline passacavi 25x17 mm
▪ N. 1	Materiale di consumo e minuterie varie

Manodopera (3 tecnici, 2 giorni)

Formazione del personale (1 tecnico, 1 giorno)

Dichiarazione di Conformità DM 37/08

Garanzia 24 mesi

Totale fornitura e installazione impianti audio Sala Conferenze: € 10.900,00 + IVA

Totale fornitura e installazione impianti A/V Sala Lettura + Sala Convegni: € 44.350,00 + IVA

Costi della sicurezza: € 300,00 + IVA

Esclusioni: si intende escluso dalla presente offerta quanto non espressamente indicato ai paragrafi precedenti.

Restiamo a disposizione per eventuali delucidazioni in merito a quanto esposto e, in attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Coriolano Music Service s.n.c.
di Istroni Massimo & C.
Via A. Moro 20
27030 CASTELLO D'AGOGNA (PV)
Partita IVA 04957980188

